

Nr.	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmen-Typ	Beschreibung	Zuständigkeiten	Umsetzung*	Kosten geschätzt
Ortsteil Ferch								
2	Fercher Uferweg	Abzweig Fercher Str. Richtung Fercher Uferweg	ggf. fehlende touristische Wegweisung Richtung Fercher Uferweg	Anpassung Wegweisung		Tourismusabteilung	kurzfristig	2.000,00 €
3	Fercher Uferweg	gesamter Bereich des Fercher Uferweges	Poller als Gefahrenquelle; keine ausreichende Markierung der Poller auf dem Belag	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperrre	Überprüfung aller Poller auf Notwendigkeit; ggf. Entfernung der Poller; bei Weiter-Bestand der Poller ggf. Markierung auf Belag ergänzen	Bauhof	kurzfristig	1.000,00 €
8	Kemnitzer Heide	Abzweig R1	Ausweisung als Fahrradstraße vom Abzweig R1 in Richtung Osten fehlt	Ergänzung eines Verkehrszeichens	Herstellung einer konsistenten Beschilderung	Ordnungsamt	kurzfristig	200,00 €
9	Kemnitzer Heide	Abzweig Kemnitzer Heide/R1	Touristische Wegweisung in beide Richtungen nicht ausreichend sichtbar; durch Umleitungsbeschilderung ergänzt, um Sichtbarkeit zu erhöhen	Anpassung Wegweisung	Verbesserung der Sichtbarkeit und Konsistenz der touristischen Wegweisung	Tourismusabteilung	kurzfristig	400,00 €
10	Glindower Weg	zw. Fercher Heideweg u Hohe Eichen	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen und beengten Verhältnissen	Anordnung Tempo 30		Ordnungsamt/ Straßenverkehrs- behörde	kurzfristig	800 €
11	Fercher Heideweg	Einmündung Glindower Weg	Sichtbehinderung für Linksabbieger	Beseitigung		Ordnungsamt	kurzfristig	0,00 €
12	Glindower Weg	zw. K6907-Kammeroder Weg u. Fercher Heideweg	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen und beengten Verhältnissen; schlechte Sichtverhältnisse an den Knotenpunkten	Anordnung Tempo 30		Ordnungsamt/ Straßenverkehrs- behörde	kurzfristig	800,00 €
17	Fercher Uferweg	am Parkplatz Strandbad	Zufahrt zum Uferweg oft zugeparkt	Sonstige Maßnahmen (siehe Beschreibung)	Schaffung einer eindeutigen Zuwegungskennzeichnung	Ordnungsamt/ Tourismusabteilung	kurzfristig	500,00 €
18	Fercher Uferweg	zw. Parkplatz am Strandbad u. Landhaus Ferch	Fehlende touristische Wegweisung Richtung Fercher Uferweg	Anpassung Wegweisung		Tourismusabteilung	kurzfristig	400,00 €
19	K6909-Dorfstraße	am Fercher Strandbad	fehlende Anbindung Fercher Uferweg zum gemeinsamen Geh- und Radweg zw. Ferch u. Caputh	Bau eines neuen Radweges	Fortführung des bestehenden außerörtlichen gemeinsamen Geh- und Radwegs zwischen Ferch und Caputh in den Bereich der Ortslage am Areal des Strandbades vorbei; hierzu Rückversetzung des Zaunes am Strandbad	KSB/Bauverwaltung	kurzfristig	47.500,00 €
								52.800,00 €
							15,00 %	7.920,00 €

1	Fercher Straße	Abzweig R1 am Ortsausgang	Fehlende Anbindung/Querungsmöglichkeit zum Zweirichtungsradweg Richtung Petzow	Errichtung einer Querungshilfe	Schaffung eines sicheren und erkennbaren Übergangs zwischen den Führungsformen	Bauverwaltung	mittelfristig	22.000,00 €
4	Fercher Straße	zw. Abzweig Neue Scheune und R1 am Ortsausgang	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen	Radverkehrsführung verbessern	Beidseitige Markierung einer Piktogrammspur; Anordnung Tempo 30	Ordnungsamt	mittelfristig	99.005,00 €
5	Glindower Weg	Knoten Glindower Weg/ Hohe Eichen	Sehr schlechte Sichtverhältnisse für Linksabbieger aus der Ortslage Ferch kommend Richtung R1	Errichtung einer Querungshilfe		Bauverwaltung	mittelfristig	22.000,00 €
14	K6907-Mühlengrund	zw. Glindower Weg u. Beelitzer Str.	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrs- u. Schwerlastaufkommen; beengte Verhältnisse; schlechte Sichtverhältnisse	Markierung Radfahrstreifen/ Schutzstreifen	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens (südseitig); an Engstellen Fortführung als Piktogrammspur (Sichtbarmachung Radverkehr); Freigabe des Gehweges für Radverkehr sowie Markierung einer Piktogrammspur auf der Fahrbahn (nordseitig)	KSB/Bauverwaltung	mittelfristig	79.830,00 €
15	K6907-Mühlengrund	Einmündung Potsdamer Platz	Fehlende Führung am Knotenpunkt	Radverkehrsführung verbessern	Führung des Radverkehrs im Knotenpunkt verbessern; prüfen: Anlage Minikreisel; Markierung Fahrradweiche mit vorgezogener und rot eingefärbter Aufstellfläche für links und geradeaus fahrenden Radverkehr	KSB/Bauverwaltung	mittelfristig	570.000,00 €
16	Dorfstr.	zw. Schwarzer Weg u. Fercher Uferweg	Fahrbahnoberfläche nicht optimal; bes. im Kurvenbereich bei Hausnr. 24 Sturzgefahr durch Verlegung des Pflasters in Längs-Reihung (Bildung von Längskanten); Sturzgefahr durch Naturstein- Aufpflasterung mit großen Rillen und Unebenheiten	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Anordnung Vkz.-Nr. 277.1 (Überholverbot einspuriger Fahrzeuge)	Bauverwaltung	mittelfristig	74.000,00 €
20	K6909	Ortsausgang Ferch Richtung Caputh	Fehlender Übergang zum einseitigen Zweirichtungs-Geh- und Radweg	Errichtung einer Querungshilfe	Schaffung einer Linksabbiegemöglichkeit aus dem Mischverkehr kommend; Vorschlag: Errichtung Aufstellfläche im Bereich des südlichen Gehweges, Auffahrt auf diese Fläche ebenerdig von der Fahrbahn kommend	Bauverwaltung	mittelfristig	22.000,00 €
21	Schmerberger Straße	Verlängerung Schmerberger Str. aus Fichtenwalde Richtung R1	Fahrbahnoberfläche nicht ausreichend gut befahrbar	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	mittelfristig	58.080,00 €

23	K6907-Seddiner Weg	zw. Ferch-Sperlingslust u. AS Ferch	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrs- u. Schwerlastaufkommen	Bestätigter Bedarf eines neuen Radweges	Bereits in Planung	KSB/Bauverwaltung	mittelfristig	Bereits in Planung
								946.915,00 €
							15,00 %	142.037,25 €
6	K6907	zw. OL Kammerode und OL Ferch	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn; Ausweichstrecke für A10; hohe Verbindungsfunktion für den Radverkehr zwischen Kammerode und Ferch sowie Anbindung an Europaradweg R1; Anbindung an Radweg L90	Bau eines gemeinsamen Geh- und Radweges (außerorts)		KSB/Bauverwaltung	langfristig	438.250,00 €
7	K6907	zw. L90 u. OL Kammerode	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn; Ausweichstrecke für A10; hohe Verbindungsfunktion für den Radverkehr zwischen Kammerode und Ferch sowie Anbindung an Europaradweg R1; Anbindung an Radweg L90; Z 295 verhindert die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes beim Überholen des Radverkehrs	Bau eines gemeinsamen Geh- und Radweges (außerorts)	Gewährleistung der Anbindung an den Übergabepunkten (Radweg bzw. Mischverkehr)	KSB/Bauverwaltung	langfristig	231.250,00 €
13	Glindower Weg	Knoten K6907-Kammeroder Weg / Glindower Weg/ Mühlengrund	Ungenügende Sichtbeziehungen	Errichtung einer Querungshilfe	ggf. Errichtung eines Mini-Kreisels ??	KSB/Bauverwaltung	langfristig	22.000,00 €
22	K6907-Beelitzer Straße	zw. Ferch-Sperlingslust u. Mühlengrund	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrs- u. Schwerlastaufkommen	Bau eines neuen Radweges		KSB	langfristig Mittelfristig?	437.750,00 €
24	Am Lienwitzsee	Waldweg von Am Lienwitzsee Richtung Michendorf	Fahrbahnoberfläche nicht ausreichend gut befahrbar	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	langfristig	84.150,00 €
Vorgezogene Maßnahmen aus mittelfristig und langfristig								145.830,00 €
Summe aus kurzfristigen Maßnahmen								52.800,00 €
Summe Haushaltsjahr 2022								198.630,00 €
Anteil der Gemeinde geschätzt							15,00 %	29.794,50 €